



## ASIA YAŞAM KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konteynerler Standart Olarak 300x700\*280 cm ve 240x600x295 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

### TEKNİK -STATİK DEĞERLER

KAR YÜKÜ	100 kg/m <sup>2</sup>	DIŞ Duvar ısı İletim Kat. (λ )	0,024 W/mK
RÜZGAR HIZI	80 km/saat	ÇATI ısı İletim Katsayısı (λ )	0,024 W/mK
ŞASE YÜK KAPASİTESİ		500 kg/m <sup>2</sup> Yük Taşıma Kapasitesi	

### YAPININ TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON SİSTEMİ

ALT ŞASE	AltŞase ana çerçeve 130 mm Epsilo Özel şekillendirilmiş t:2.5 mm ST37 Profil (DX-51 D 100 gr/m <sup>2</sup> )
ARA KAYIT	38,5 cm Ara ile 80-100 mm t:1,5 mm Özel Şekillendirilmiş C Profiller
KOLON	80X80 T:2 mm Kalınlığında Kutu Profiller Kullanılır.

### TAVAN SİSTEMİ

DIŞ KAPLAMA	0,55 mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m <sup>2</sup> )
TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü .
TAŞIYICI SİSTEM	Üst ana çerçeve 130 mm Epsilo Özel şekillendirilmiş t:2,5 mm ST37 Profil ve 90°lik-80°lik-60°lik özel profil +Roofform makinasında özel olarak çekilmiş galvanizli sac (%2 Eğim)

### TABAN SİSTEMİ

KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha
ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo) yapıştırarak döşenir.

### DUVAR

DIŞ VE İÇ DUVAR	50mm sandviç panel cephe kaplaması ( 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 50 mm Karbon Takviyeli 16-18 Densite eps + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac ) Konteyner iç yükseklik h:250 cm (temiz)
YANGIN DİRENCİ	DIN 4102' e göre "zor alev alma özelliğinde" olan "B1" sınıfındadır.
YÜKSEKLİK	2800 mm ( Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü ) Konteyner iç temiz yükseklik <b>2500 mm</b>

### KAPILAR

DIŞ KAPI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm
	Kapı	40 mm kalınlıkta Fililli toz boyalı sac kapı
İÇ KAPILARI	ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta yalıtımlı
	ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm
WC KAPILARI	kapı	Amerikan Pres Panel Kapı
	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm
WC KAPILARI	kapı	PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı

### PENCERELER

NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) ( Beyaz Renk )
WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez
NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam

### BOYA

DIŞ CEPHE RENGİ	Sandviç Paneller Ral9002 Kışe ve Dikmeler RAL7016 antarasit
KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL7016 antarasit

### ELEKTİRİK TESİSATI

KABLO	240 Volt Kapasiteli ( TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm <sup>2</sup> 1034 NYM )
PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.
PRİZ KABLOLARI	NYM 3*2,5 mm <sup>2</sup> (TSE-ISO)
AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 3*1,5 mm <sup>2</sup> (TSE-ISO)
SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Normal Mekan ve İstak Mekanlarda Yuvarlak Glop
NOT	Konteynerlerde kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Her priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirlenmeli ve ona göre kablo çekilmelidir. Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir. Bunların haricinde yapılan müdahaleler ve ilaveler müşteri sorumluluğundadır.

### SIHHİ TESİSAT

BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru	
BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.
	Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)
	Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı ( TSE Belgeli )
	Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga
	WC Taşı	Alafranga Yer taşı
	Duş Teknesi	80*80 Akrilik
	Duş Bataryası	Mix banyo bataryası
	Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı
Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evelyeli Suntainem Alt Dolap	
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.	

### GARANTİ ŞARTLARI

ASIA Prefabrik Yapı Teknolojileri ileri teknoloji ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı bir(1) yıl garantilidir. Anza durumunda anza tesbitinin doğru yapıp, anzaı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından istenilen belgeler ve anzalı yere ait 30 cm , 2 m. ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garantisi kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır.Eksiksiz başyuru ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından karşılanır, nakliye sırasında oluşabilecek ve kullanım tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir.

Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-ISO sertifikasına sahiptir.

Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.